

Milicz, 17.11.2014 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP14/2014

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1:

Pytania do pakietu nr 3: Endoproteza stawu kolanowego

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny: Endoproteza stawu kolanowego całkowita - anatomiczna. Część udowa cementowa anatomiczna lewa /prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal oraz młodszych, aktywnych). Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym z wersji cementowej. Element piszczelowy modułarny z opcją zastosowania trzpieni przedłużających długości 100mm oraz 150mm. Podkładki piszczelowe połowicze 10mm i 15mm lub całkowite 5mm, 10mm, 15mm. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. umożliwiająca zgięcie do 155 stopni. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cut First). Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Element rzepkowy symetryczny i asymetryczny w 4 rozmiarach dla każdego rodzaju. Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga produktów określonych parametrami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców dnia 17.11.2014 r.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści trzpień prosty, proporcjonalny, podwójnie taperowany w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego? Jakich wartości katowych oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści trzpień prosty, proporcjonalny, podwójnie taperowany w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego, w wartościach kąta 127° i 132°.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wymaga dostępności zarówno panewek otworowych (dla stabilizacji śrubami) jak i bezotworowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga dostępności zarówno panewek otworowych (dla stabilizacji śrubami) jak i bezotworowych.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wymaga panewek hemisferycznych czy z wbudowanym dodatkowym press-fitem równikowym dla zwiększenia stabilności mocowania? Jeśli z wbudowanym brzeżnym press-fitem – to o jakiej wartości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga panewek z wbudowanym Press-fitem na obwodzie o wartości 1,5-2,0mm.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający oczekuje wkładek symetrycznych czy asymetrycznych? Jeśli asymetryczne to o jakiej wartości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje wkładek asymetrycznych o wartości 10°.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Jakiego typu polietylenu wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga polietylenu wzmocnionego bez dodatku antyutleniaacza.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wymaga wkładek ceramicznych zabezpieczonych przed brzeźnym uszkodzeniem przy mocowaniu do wkładki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga wkładek ceramicznych zabezpieczonych przed brzeźnym uszkodzeniem przy mocowaniu do wkładki.

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Zamawiający nie zamawia głów ceramicznych, więc do jakiego typu artykulacji Zamawiający oczekuje wkładek ceramicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zestawu wkładki wraz z głową ceramiczną dla artykulacji ceramika-ceramika. System wkładów ceramicznych rosnący wraz ze średnicą panewki. Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo cenowy dotyczący Pakietu Nr 1 dodając pozycję głowa ceramiczna.

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Jaką powierzchnię powinien mieć trzpień?

Odpowiedź Zamawiającego:

Trzpień powinien mieć powierzchnię wysokopolerowaną.

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień był wyposażony w centralizer

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby trzpień był wyposażony w centralizer.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Jakich długości i wartości offsetu wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga standardowo offset 35,5mm w długości 125mm, oraz offset 37,5mm oraz 44,00mm w długości 150mm. Minimum 13 rozmiarów w tym zakresie długości i offsetów.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Jakiego zakresu rozmiarów zewnętrznych wymaga Zamawiający i jak skalowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga rozmiarów od minimum 44mm do 72mm wartości zewnętrznej (od rozmiaru 44mm do rozmiaru 56mm skalowane co 1mm).

PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Jakiego rodzaju systemu lavage wymaga Zamawiający – sterylny czy niesterylny?, o zasilaniu zewnętrznym czy autonomicznym, wbudowanym? Jakiego rodzaju końcówek wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga całkowicie sterylnego systemu lavage, z wbudowanym zasilaniem. Zamawiający wymaga końcówek: szczotka dokanałowa, końcówka dopanewkowa. Zamawiający nie wymaga systemu odsysającego.

PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Jakiego typu system podawania cementu jest wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zamkniętego lub otwartego systemu podawania cementu w 2 opcjach podawani cementu – tryb podstawowy – duża ilość w szybkim tempie, oraz presuaryzacja (mało pod dużym ciśnieniem).

PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Ile rozmiarów komponentu udowego minimalnie wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga minimum 9 rozmiarów komponentu udowego.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Ile rozmiarów komponentu udowego minimalnie wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga minimum 9 rozmiarów komponentu udowego.

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Jakiego typu osiowania wymaga Zamawiający po stronie udowej i puszczelowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dla obu komponentów osiowania śródszpikowego.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Ile wysokości i dla jakich typów wkładek wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający wymaga wysokości 8-24mm, dla opcji PS i CR.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Z jakiego materiału wymagane są element udowy i puszczelowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, by element udowy i puszczelowy były ze stopu CoCr.

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Jak mocowana powinna być wkładka puszczelowa?

Odpowiedź Zamawiającego:


Wkładka puszczelowa powinna być mocowana obwodowo na całym obwodzie.

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy wkładka puszczelowa ma wymaganą rotację zewnętrzną – wewnętrzną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga, aby wkładka puszczelowa posiadała rotację zewnętrzną – wewnętrzną z minimalnym zakresem ok. 20° w głębokim zgięciu.



PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oddzielnego typu płyt puszczelowych do celów pierwotnych i oddzielnego dla zastosowania przedłużeń i augmentacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość oddzielnego typu płyt puszczelowych do celów pierwotnych i oddzielnego dla zastosowania przedłużeń i augmentacji, ale kompatybilnych z całym systemem.

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający wymaga jednoosiowego elementu udowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga jednoosiowego elementu udowego.

PYTANIE NR 24: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie korka polietylenowego w rozmiarach 9-19mm? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie korka polietylenowego w rozmiarach 9-19mm o pozostałych zapisach SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 25:

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?
2. Zmianę brzmienia § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy na następujące:
 - 3) 4 % wartości umownej - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku:
 - 3-krotnego niezrealizowania w terminie zamówienia,
 - 3-krotnego dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia.
 - 4) 4% wartości umownej - w razie odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów wzoru umowy. Zamawiający pozostawi zapisy bez zmian.

PYTANIE NR 26:

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwot podatku VAT i cen brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmian ta została zapisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 20.11.2014 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.