

Zestawienie istotnych warunków zamówienia dla robót remontowych

MCM Milicz szpital wMiliczu - oddz. leczenia uzależnień.

Lp	Nazwa pomieszczenia	L -dl-	S -szer-	H -wys-	ściany emulsja -m ² -	sufit emulsja -m ² -	grzejniki -kpl>elem- -m ² -	drzwi -szl- -m ² z wsp.-	szachty -szl- -m ² -	Płyta ochrona ściany - narożniki -m- - -szl-		
	* 28,30m ² *						2>10+8elem.	1>"100"		(*1*)	(*2*)	(*3*)
1.	pom. C/2/1 * sala nr 6	5,25	5,40	2,85	54,99	28,35	2,59	5,00	x	10,30	x	
2.	* 17,10m ² *						1>9elem.	1>"100"				
	pom. C/2/2 * sala nr 5	5,62	3,05	2,85	44,01	17,14	1,30	5,00	x	9,25	x	x
3.	* 3,00m ² *			plytki			x	1>"90"				
	pom. C/2/3 * łazienka personelu	2,15	1,20	0,35	2,35	2,59	0,00	4,50	x	x	x	x
4.	* 9,50m ² *			plytki			1>6elem.	1>"110"				
	pom. C/2/4 * łazienka oddziałowa	3,85	2,45	0,77	9,70	9,43	0,86	5,50	x	x	x	x
5.	* 6,20m ² *			plytki			1>4elem.	1>"100"				
	pom. C/2/5 * kuchnia oddz.	2,25	2,60	0,81	4,71	5,85	0,58	5,00	x	x	x	x
6.	* 20,10m ² *			plytki			x	1>"100"				
	pom. C/2/6 * gab. badań i zabieg.	5,70	3,50	0,00	0,00	19,95	0,00	5,00	x	x	x	x
7.	* 5,80m ² *	1,35	1,30	plytki			1>9elem.	1+1>"90"				
	pom. C/2/7 * pom. w.c.	1,56	2,00	0,35	4,35	5,77	1,30	9,00	x	x	x	x
8.	* 6,20m ² *			plytki			1>2elem.	1>"100"				
	pom. C/2/8 * sanit. osob. niepełn.	3,12	1,82	0,35	3,46	5,68	0,29	5,00	x	x	x	x
9.	* 4,30m ² *			plytki			1>9elem.	1>"90"	1>"0,50"			
	pom. C/2/9 * brudownik	2,25	1,97	0,42	3,54	4,43	1,30	4,50	1,41	x	x	x
10.	* 17,20m ² *						2>9+9elem.	1>"100"				
	pom. C/2/10 * sala nr 4	5,15	3,35	2,85	43,00	17,25	2,59	5,00	x	8,75	x	x
11.	* 2,40m ² *			plytki			x	1>"90"				
	pom. C/2/11 * pom. porządkowe	1,20	1,85	0,37	2,26	2,22	0,00	4,50	x	x	x	x
12.	* 11,50+3,40m ² *						1>9elem.	2>"100-90"				
	pom. C/2/13-12 * sala nr 3+sanitarial	4,70	3,20	2,85	39,53	15,04	1,30	9,50	x	8,50	x	x
13.	* 17,00m ² *						1>9elem.	1>"100"				
	pom. C/2/14 * dyz. terapeutów	4,58	3,70	2,85	29,93	16,95	1,30	5,00	x	x	x	x
14.	* 31,10m ² *						2>6+6elem.	1>"110"				
	pom. C/2/16 * sala nr 2	5,86	5,30	2,85	55,90	31,06	1,73	5,50	x	11,7	x	x
15.	* 4,40m ² *			plytki			1>4elem.	1>"90"				
	pom. C/2/17 * (1) sanitariat "M"	2,35	1,90	0,00	0,00	4,47	0,58	4,50	x	x	x	x
16.	* 4,40m ² *			plytki			x	1>"90"				
	pom. C/2/18 * (2) sanitariat "M"	2,35	1,85	0,00	0,00	4,35	0,00	4,50	x	x	x	x
17.	* 17,90m ² *						2>7+6elem.	2>"90-100"				
	pom. C/2/19 * sala nr 1	5,60	3,20	2,85	45,86	17,92	1,87	9,50	x	9,40	x	x
18.	* 43,90m ² *						3>6+6+6elem.	2>"100-180"				
	pom. C/2/20-20a * sala terapii grupowej	8,43	5,46	2,85	76,12	43,69	2,59	14,00	x	14,1	x	x
19.	* 68,1m ² *					kasetony	2>10+12elem.	1>"100"	6>120-107-50			
	korytarz C/2/24 * wewn. oddziału	x	x	2,16	102,70	2,54	3,17	5,00	15,90	x	30,00	20

	* 14,20m ² *						x	1>"90"				
20.	pom. C/2/21 * (1)pom. terapeutów	5,20	2,68	2,85	39,57	13,94	0,00	4,50	x	x	x	x
	* 4,50m ² *					kasetony	1>8elem.	1>"90"				
21.	pom. C/2/22 * (2)pom. terap.kier.	3,68	2,35	2,48	23,04	0,00	1,15	4,50	x	x	x	x
	* 31,60m ² *						2>7+7elem.	1+2>"110+90"				
22.	pom. C/4/2/2 * sala zajęciowa	5,80	5,40	2,85	49,42	31,32	2,02	10,90	x	x	x	x
	* 11,80m ² *						1>9elem.	1>"90"				
23.	pom. C/40/2 * gabinet zaplecze	3,58	3,25	2,85	34,08	11,64	1,30	4,50	x	x	x	x
Razem >>>					668,49	311,56	27,79 26(193elem)	139,90 90(14),100(11), 110(3),180(1), 120(3)	17,31 50(3),107(1), 120(3)	72,00	30,00	20

* do malowania ścian należy zastosować farby emulsyjne, odporne na ścieranie (np. AKRYLIT W lub równoważne) w kolorach wg uzgodnień z użytkownikiem a do malowania sufitów należy zastosować farby emulsyjne akrylowe w kolorze białym, po uprzednim przygotowaniu powierzchni do malowania poprzez szpachlowanie oraz likwidację pęknięć, rys zacieków i drobnych ubytków tynku.

** do malowania grzejników żeliwnych i szachtów instalacyjnych stalowych należy zastosować farbę olejną w kolorze doborowym wg uzgodnień z użytkownikiem a do malowania stolarki drzwiowej farbę olejną w kolorze białym.

*** materiały malarskie użyte do wykonawstwa robót winny być dopuszczone do zastosowania w placówkach służby zdrowia i posiadać stosowne dopuszczenia/certyfikaty, podlegające przedłożeniu do akceptacji inwestorowi i załączeniu do końcowego protokołu odbioru robót.

(*1*)- płyty ściennie ochronne szer.64cm gr.1,5-2,0mm, mocowane na klej(np.firmy C/S Polska-C/S Acrovyn 4000 lub równoważne)

(*2*)- płyty ściennie ochronne szer.25cm gr.1,5-2,0mm, mocowane na klej(np.firmy C/S Polska-C/S Acrovyn 4000 lub równoważne)

(*3*)- narożnik ochronny ścian l=1m, szer.ramion-5cm, mocowane na klej(np.firmy C/S Polska-C/S Acrovyn 4000 lub równoważne)

>> kolorystyka płyt ochronnych i narożników wg uzgodnień z użytkownikiem

1.- poz.4-pom.C/2/4-lazienka

*płytki ściennie (25x35) wraz z pł.dekor. do wymiany - (4,00*2,05)-(0,80*1,15) = 7,30m²

2.- poz.5-pom.C/2/5-kuchenska oddziałowa

*płytki ściennie (40x25) do wymiany - (2,20*2,05)+(0,45*2,00)+(1,25*0,30) = 5,80m²

*płytki posadzkowe gress a/poślizgowy (30x30) - do wymiany 4szt.

3.- poz.9-pom.C/2/9-brudownik

*płytki ściennie (25*35) do wymiany - (0,96*2,00)+(0,33+0,30+0,27+0,20)*1,06 = 3,10m²

4.- poz.14-pom.C/2/16-sala nr 2.

* skucie tynku ściany na podłożu z cegły, izolacja p/wilgociowa, ułożenie nowego tynku - (2,50*1,00) = 2m²

5.- poz.17-pom.C/2/19-sala nr 1.

* skucie tynku ściany na podłożu z cegły, izolacja p/wilgociowa, ułożenie nowego tynku - (3,00*1,00) = 3m²

6.- poz.19-pom.C/2/24-korytarz oddziału

* skucie tynku ściany na podłożu z cegły, izolacja p/wilgociowa, ułożenie nowego tynku - (2,00*1,00) = 2m²

7.- poz.16-pom. C/2/18-sanitariat(2)

* **instalacja c.o.** -montaż punktu grzewczego -grzejnik żeliwny 4elem.(2 elem.z demontażu z pom.C/2/8 wraz z armaturą) poprzez wykonanie przyłącza z rur PP-20 L=2x1,5m w izolacji termicznej, wyprowadzonego z istniejącego pionu z rur ocynk. fi 15/20 z wykonaniem bruzd w ścianie z cegieł w pomieszczeniu C/2/19 i przekuciem przez ścianę

8.-poz.8-pom. C/2/8-sanitariat osób n/sprawnych

* **instalacja c.o.** -demontaż istn. punktu grzewczego (2elem.żeliwne wraz z armaturą -jw.pkt.7) i montaż nowego punktu tj. grzejnika 1-płytkowego L=80cm-C11-550X800 wraz z armaturą(zawór Danfos z głowicą termoreg.) i nowym przyłączem poprzez wstawienie na istn. instalacji przyłączonej trójników PP-20 i wykonaniem nowego przyłącza do grzejnika rurami PP-20 L=2x0,30m, na ścianie z cegieł obłożonej płytkami glazurowanymi

9.- poz.7-pom. C/2/7-sanitariat w-c

* **instalacja c.o.** -montaż nowego grzejnika 1-płytkowego L=80cm-C11-550X800 wraz z armaturą (zawór Danfos z głowicą termoreg.) i przyłączem z rur PP-20 L=2x50cm, wyprowadzonej z trójników na instalacji przyłączonej do grzejnika w pom.C/2/8 z wykonaniem przekuć przez ścianę.

10.-poz.18-pom.C/2/20-20a-sala terapii grupowej

* remont podłogi drewnianej z desek na wpust poprzez wykonanie jej cyklinowania oraz 3 krotnego lakierowania lakierem poliuretanowym o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania (np..Domalux) po uprzednim 2 krotnym zagruntowaniu i szpachlowaniu - pow. 44m².

11.-roboty elektryczne

* montaż 10szt gniazdek p/t podwójnych z uziemieniem w puszkach bakelitowych osadzonych w ścianie z cegieł i częściowo w płytach G-K wraz z podłączeniem poprzez wykonanie wypustów z istniejących puszek rozgałęźnych ściennych prowadzonych w bruzdach i częściowo w przestrzeni pod stropowej sufitu podwieszanego o łącznej długości przewodu 50m-YDYp-3x2,5mm.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO KOSZTORYSOWANIA ROBÓT			
1		Wykonawstwo robót remontowych na podstawie przedmiaru stosownie do potrzeb inwestora zawartych w specyfikacji-zał.nr1-	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY BUDOWLANE - malarskie			
2	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0605-04	* powierzchnia ścian	m ²	668.49	
		668.49		RAZEM	668.49
3	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0605-04	* powierzchnia sufitów	m ²	311.56	
		311.56		RAZEM	311.56
4	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1013-01	poz.3	m ²	311.56	
				RAZEM	311.56
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.2	1134-02	* powierzchnie pionowe	m ²	668.49	
		Krotność = 0.25		RAZEM	668.49
		poz.2			
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.2	1134-01	* powierzchnie poziome	m ²	311.56	
		Krotność = 0.25		RAZEM	311.56
		poz.3			
7	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
d.2	1007-06	139.90	m ²	139.90	
				RAZEM	139.90
8	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2	1009-02	27.79	m ²	27.79	
				RAZEM	27.79
9	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie powierzchni metalowych gładkich	m ²		
d.2	1011-03	* szachty instalacyjne	m ²	17.31	
	analiza ind.	17.31		RAZEM	17.31
3		ZABEZPIECZENIA ŚCIAN			
10	KNNR-W 2-02	Ułożenie poprzez przyklejenie do ścian płyt z twardego PCV	m ²		
d.3	1520-02	* płyty ściennie ochronne (*1*)	m ²	46.80	
	wycena indywidualna	(0.65*72.00)		RAZEM	46.80
11	KNNR-W 2-02	Ułożenie poprzez przyklejenie do ścian płyt z twardego PCV	m ²		
d.3	1520-02	* płyty ściennie ochronne (*2*)	m ²	7.80	
	wycena indywidualna	(0.26*30.00)		RAZEM	7.80
12	KNNR-W 2-02	Ułożenie poprzez przyklejenie do ścian narożników z płyt z twardego PCV	m ²		
d.3	1520-02	* narożniki ściennie ochronne (*3*)	m ²	2.00	
	wycena indywidualna	(0.05+0.05)*20		RAZEM	2.00
4		IZOLACJA P/WILGOCIOWA ŚCIAN			
13	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach	m ²		
d.4	0601-01	(2.00+3.00+2.00)	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
14	KNNR-W 3	Powłoki wodochronne na powierzchniach betonowych/murowych wewnątrz budynku	m ²		
d.4	1406-01	dwukrotnie	m ²	7.00	
		poz.13		RAZEM	7.00
15	KNNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiátkowania	m ²		
d.4	0603-01	poz.13	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
5		OKŁADZINY ŚCIAN I POSADZEK			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR-W 3 d.5 0614-04	Wymiana płytek okładzinowych posadzkowych o wym. 30x30 cm układanych na klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu <4szt-0,30x0,30>1	m ²		
			m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNNR 0-12II d.5 0830-01	Licowanie posadzki płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.16	m ²		
			m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNNR-W 3 d.5 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek układanych na masie klejowej (7.30+5.80+3.10)	m ²		
			m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
19	KNNR 3 d.5 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu * płytki ściennie szklwione 40x25cm+pas dekor. 5.80	m ²		
			m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
20	KNNR 3 d.5 0608-03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu * płytki ściennie szklwione 25x35cm (7.30+3.10)	m ²		
			m ²	10.40	
				RAZEM	10.40
21	KNNR 0-12II d.5 0830-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (poz.19+poz.20)	m ²		
			m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
6		REMONT PODŁOGI			
22	KNNR-W 3 d.6 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z desek w pomieszczeniach ponad 8 m2 43.69	m ²		
			m ²	43.69	
				RAZEM	43.69
23	KNNR-W 3 d.6 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych z 2-krotnym gruntowaniem wraz z listwami p/podłogowymi * lakier poliuretanowy-o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania poz.22	m ²		
			m ²	43.69	
				RAZEM	43.69
7		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
24	KNNR 4 d.7 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm * 1-płytkowy C-11-500X800 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNNR 4 d.7 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nom.15 mm * z głowica termostatyczną "GRUNDFOS" 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
26	KSNR 8 0415- d.7 01 analiza ind.	Wstawienia odgałęzienia na rurach stalowych o śr. 15-20mm w połączeniu gwintowanym z podejściem na rury PP-R * trójnik stalowy-czarny (2+2)	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
27	KNNR 4 d.7 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNNR 4 d.7 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach (2*1.50)+(2*0.5)+(2*0.50)	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
29	KNNR 8 d.7 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5 m2 * pom. C/2/8 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNNR 4 d.7 0426-01	Kompletowanie-za każde zwiększenie grzejnika członowego * dołożenie 2 żeber/elem.grzewczych żeliwnych 2	poł.		
			poł.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNNR 4 d.7 0414-01	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 5 elementów * grzejnik 4 elementowy-pom.C/2/18 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNNR-W 4-01 d.7 0335-08 analiza ind.	Mechaniczne-przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie obłożonej płytkami glazurowanymi * wsp.R-0,5 (2+2)	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 4-01 d.7 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej * w pom.C/2/19 (2*1.50)	m		
			m	3.00	
				RAZEM	3.00
8		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
34	KNNR 5 d.8 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym p/t 2-bieg.końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 * gniazdko p/t podwójne 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
35	KNNR 5 d.8 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
36	KNNR 5 d.8 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej/gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
37	KNNR 5 d.8 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 50	m		
			m	50.00	
				RAZEM	50.00
38	KNNR 5 d.8 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle Krotność = 0.75 50	m		
			m	50.00	
				RAZEM	50.00
39	KNNR 5 d.8 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność = 0.75 50	m		
			m	50.00	
				RAZEM	50.00
40	KNNR 5 d.8 1209-0401	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły 5	otw.		
			otw.	5.00	
				RAZEM	5.00
41	KNNR 5 d.8 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski (3*10)*2	szt.żył		
			szt.żył	60.00	
				RAZEM	60.00

**Specyfikacja działań na terenie Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.
z uwzględnieniem wymogów bhp.**

Pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć wykonawcę i podwykonawcę robót prowadzonych na terenie Zamawiającego oraz tych dostawców, którzy dostarczają materiały, maszyny, urządzenia i inne części niezbędne do realizacji robót.

1. ZASADY OGÓLNE:

- a) Wykonawcy działający na terenie Zamawiającego są zobowiązani organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający wypadkom, chorobom zawodowym, powstawaniu zagrożenia pożarowego oraz degradacji środowiska
- b) Pracownicy Wykonawców działających na terenie Zamawiającego są zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu
- c) Każdy pracownik (łącznie z kierownictwem) Wykonawcy prowadzącego prace na terenie Zamawiającego zobowiązany jest do zapoznania z obowiązującymi na terenie zakładu przepisami dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy/ Ochrony przeciwpożarowej w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla danego obiektu.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracownika Zamawiającego.
- d) Wykonawca w przypadku zatrudnienia podwykonawców jest zobowiązany do przekazania podwykonawcom zapisów zawartych w niniejszym załączniku. Tym samym spoczywa na nim odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych zapisów przez firmy podwykonawcze
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawców działających na jego terenie oraz ewentualnego wstrzymania prac (bez odszkodowania oraz bez możliwości przedłużenia terminu realizacji prac z tego powodu), jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie wyżej wymienionych przepisów
- f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość usunięcia Wykonawcy ze swojego terenu i zawieszenia współpracy bez odszkodowania w przypadku naruszenia przepisów dot. bhp, p/poż., zasad ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu

2. ZAKRES DZIAŁAŃ:

- a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie działania związane z realizacją zamówienia Zamawiającego
- b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia elementów budowlanych, instalacyjnych i wyposażenia w obrębie prowadzonych robót, które nie leżą w zakresie realizowanych przez Wykonawcę robót

- c) Zamawiający zapewnia wykonawcy udostępnienie mediów (woda, energia elektryczna itp) niezbędnych do realizacji zamówienia
- d) Wykonawca i podwykonawcy są zobowiązani do wyboru metod pracy nie ograniczających prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego
- e) prace na instalacjach elektrycznych muszą być realizowane przez wykwalifikowanych i upoważnionych do tego pracowników, z przestrzeganiem stosownych obowiązujących przepisów i norm
- f) operacje ładunkowe i rozładunkowe na miejscu realizacji robót, uwzględniające miejsce i sposób tych czynności muszą być wykonywane z zachowania szczególnych środków ostrożności i ograniczenia do minimum utrudnień wynikających z natury transportowanych materiałów i sprzętu
- g) Wszystkie powstające odpady związane z realizacją zamówienia przez Wykonawcę stają się odpadami, za które odpowiedzialny jest Wykonawca będący ich wytwórcą i posiadaczem. Gospodarowanie tymi odpadami musi być w zgodzie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach

Niniejszy załącznik może zostać poszerzony o inne specyficzne wymagania, które ewentualnie ujawnią się podczas wizyty potencjalnego Wykonawcy na miejscu planowanych robót i spostrzeżeń poszczególnych osób zainteresowanych i zaangażowanych w zapewnieniu prawidłowej realizacji zamówienia.